



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Гимназия №1
Брянского района»

В.И. Якушенко

Приказ № 85-г от 22.04.2025г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципального общеобразовательного учреждения детский сад «Ёлочка» МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» к отопительному периоду 2025-2026 года
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. N 2234)

1. Общие положения

1	Адрес объекта	241525 Брянская область, Брянский район село Глинничево ул. Садовая д.19а
2	Год постройки/ввода эксплуатацию	1970г. - одноэтажное здание, 1980г.-2 этажное здание
3	Площадь по внутреннему обмеру, общая полезная площадь	1060,7 м ²
4	Теплоснабжающая организация	ГУП «Брянсккоммунэнерго»/ детский сад «Ёлочка» МБОУ «Гимназия №1 Брянского района»
5	Материал стен здания	кирпич
6	Наличие подвала	имеется
7	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
8	Наличие теплового пункта	имеется
9	Система теплоснабжения	централизованная, водяная, зависимая
10	Схема отопления	двухтрубная
11	Система ГВС	закрытая
12	Материал трубопроводов системы отопления	полипропилен
13	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения. Порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190 ФЗ «О теплоснабжении»
14	Система газоснабжения	отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023	15.09.2022-22.04.2023
	2023-2024	04.10.2023-26.04.2024
	2024-2025	09.10.2024 -18.04.2025
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	
	2022-2023	0,8
	2023-2024	- 0,9
	2024-2025	
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал,	
	2022-2023	225,6
	2023-2024	203,5

	2024-2025	190,0
4.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания	
	2022-2023	нет
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
5.	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения здания	
	2022-2023	нет
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1.	Случаи прерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023	нет
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
6.2.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023	нет
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023	нет
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта	до 25.07.2025	Завхоз детского сада «Ёлочка»
2.	Проверка наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, сетей и теплопотребляющих установок. Составление соответствующего акта.	до 25.07.2025	Завхоз детского сада «Ёлочка»
3.	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. в высших(воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Составление соответствующего акта.	до 25.07.2025	Завхоз детского сада «Ёлочка»
4.	Составление организационно - распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию энергоустановок для объектов.	до 25.07.2025	Директор гимназии
5.	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего	до 25.07.2025	Завхоз детского сада «Ёлочка»

